

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Projekti eesmärk ja asukoht

- 1.1. Projekti eesmärk on rajada Vinni valda Ulvi küla välialale jõulinnak koos Battle Ropes treeningalaga, vastavalt Eestis kehtivatele standarditele, tehnilistele normidele ja käesolevale tehnilisele kirjeldusele.
- 1.2. Välijõuala asukoht Ulvi küla, Mõisa tee 7 kinnistul, piirnedes madalseiklusrajaga

2. Nõuded ehitustöödele

- 2.1. Välijõuala kohta on koostatud ehitusprojekt – projekteerija Falador OÜ, projekti nimetus „Ulvi küla välijõuala“ (10.10.2024). Ehitusprojekt on käesolevate hankedokumentide osa.
- 2.2. Ehitusloa objekti rajamiseks taotleb Tellija.
- 2.3. Töövõtja peab tagama ehitustöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalid ja töövahendid, tagamaks tööohutuse ehituspiirkonnas.
- 2.4. Töövõtja paigaldab välijõuala atraktsioonid ja elemendid, ehitab standardile vastavad turvaalad, taastab tööde käigus rikutud haljastuse ja katendid ning teostab kõik muud vajalikud tööd, mis on vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks.
- 2.5. Valminud ehitise kohta koostab Töövõtja ehitusseadustikus nõutud ehitustööde dokumentatsiooni ja esitab selle Tellijale.
- 2.6. Töövõtja koostab ja esitab teostusdokumentatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhenditele, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ digitaalsena.

3. Nõuded välijõuala atraktsioonidele ja kohustuskikud elemendid

3.1. Nõuded rajatavale välijõualale:

- 3.1.1. Välijõuala atraktsiooni materjalid on kuumtsingitud ja pulbervärvitud tugipostid, kuumtsingitud või roostevabad kinnitustarvikud, PVC rõngad PA köitega 10,5 mm, armeeritud köis 16 mm; Battle Ropes PE treeningköis 38 mm, pikkusega 15 m.
- 3.1.2. Infotahvel (ilmastikukindel, vähemalt A3 mõõdus, täpsema kujunduse annab Tellija).

- 3.2. Madalseiklusrajad peavad vastama standardile EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 ja lisaks tuleb arvestada mänguväljakute standardiga EVS-EN 1176-1:2017/AC:2018.
- 3.3. Maapinnal, atraktsioonide turvaala ulatuses vähemalt 20 cm paksuse kihina geotekstiilil, tuleb kasutada hakkepuidu puistet ilma maapinna koorimiseta.
- 3.4. Turvaala ümber paigaldada sügavimmutatud terrassilaudadest 28x120 mm äärised.
- 3.5. Battle Ropes treeningköite alla paigaldatakse kunstmurukate liivakihi puistatuna
- 3.6. Madalseikluspargid peavad sisaldama ilmastikukindlat infostendi, mis sisaldab kasutus- ja ohutusjuhendit.
- 3.7. Paigaldatav inventar peab olema uus ja eelnevalt kasutamata ning ekspluatatsioonis võimalikult vastupidav ja kauakestev, sh peab paigaldamise tehnoloogia tagama võimalikult pika kasutusea ja vastupidavuse.

4. Garantii ja hooldus

- 4.1. Garantii hakkab kehtima alates töö ülevõtmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise hetkest ning kestab kokku 24 kuud.
- 4.2. Töövõtja peab teostama vähemalt kolm garantiiaegset hooldust (kokkuleppel tellijaga), mis peab sisaldama väljõuala kompleksuse ja detailide korrasolekut; kinnituskohdade korrasolekut, materjalide ja pinnakatete seisundi hindamist ning kõrvaldama puudused.

5. Nõuded tähtaegadele

- 5.1. Väljõuala peab valmima hiljemalt 30.06.2025.

6. Täiendav informatsioon

Tellija juhib tähelepanu, et kõik eelprojektides nimetatud konkreetseid tooteid, paigaldisi, materjale jne tuleb käsitleda kui informatiivsetena. Pakkuja võib kasutada muid lahendusi kui need on samaväärsed ehitusprojektis tooduga.

Tellija esitab projekti realiseerimiseks rahastustaotluse Leader meetmesse (VIKO) ja viiakse ellu positiivse rahastusotsuse korral. Eeldatav rahastusotsuse laekumise aeg 30.04.2025.